山都町橋りょう個別施設計画

令和６年３月更新

山都町役場　建設課

山都町橋りょう個別施設計画対象橋梁一覧表を別表のとおり作成しました。

なお、平成25年9月の道路法改正に伴い、5年に1度の近接目視点検による点検を実施することが義務付けられたことから、その結果を踏まえ、個別施設計画の見直しを行うこととしています。

対象橋梁の優先順位にあたっては、以下に示すとおりとします。

●対策優先順位の考え方

橋の点検結果に基づき、効率的で効果的な維持および修繕が行われるよう、次のとおり優先順位を定めます。

・橋への対策は、第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要な損傷のある橋を優先します。

・点検を行い、早期に措置を行う必要がある「診断区分 Ⅲ」と判断された橋については、橋の損傷状態などを踏まえ、優先的に対策を行います。

・予防保全の観点から措置を行うことが望ましい「診断区分 Ⅱ」と判断された橋については、地域性や橋の役割についても配慮した優先度に従って対策を行います。

山都町橋りょう個別施設計画対象橋梁一覧表

通し番号	対策の優先順位	橋梁番号	道路橋名称	級区分	路線名称	優先度	バス	通学路	観光路線	豪雪時の迂回路	防災施設等	橋長15m以上	隣接家屋又は施設	迂回路なし	農耕地	橋長5m程度	居住区無	迂回路あり	優先度点数	架設年次	橋長	幅員	径間数	構造種別	上部構造形式	下部構造形式	橋長15m以上	診断区分	総合点	点検年度
223	35	1	カリゾコ橋		新道四方谷線	中						●						○	0.000001000100	1990	16.6	5.8	1	PC	単純プレキャ中空床版	逆T式橋台	15m以上	I	1.0	H27年度
228	35	2	ひきじ橋	1級	新道文平ヶ峰安方線	中								●	●				0.000001011100	1962	8.0	8.0	1	Box	単純RCボックスカルバート	RCボックスカルバート	8Box	I	1.0	H29年度
229	35	3	ふれあい橋		新道上寺線	中						●	●	●					0.000021001100	1993	19.4	6.2	1	PC	単純プレキャ中空床版	逆T式橋台	15m以上	I	1.0	H27年度
216	34	4	みのり橋		新道仮屋米生線	大		●				●		●	●		○		0.050005055050	1985	17.3	5.0	1	PC	単純プレテンT桁	逆T式橋台	15m以上	I	1.1	R3年度
230	35	5	阿蘇橋		新道瘦山中央線	中								●					0.000001011100	不明	9.4	3.0	1	PC	単純プレテンI桁	重力式橋台	15m未満	I	1.0	H29年度
147	31	6	薬刈橋		新道滝下内の口線	小								●			○		0.000005005050	不明	11.7	3.3	1	Co	単純RCT桁	重力式橋台	15m未満	III	2.0	R3年度
72	13	7	鮎の瀬大橋		新道滝下内の口線	大	●	●	●	●		●		●					1.111011001100	1999	390.0	11.3	3	PC	ポステン箱桁 台形橋（箱桁）	逆T式橋台+ラーメン橋脚	15m以上	III	9.3	H30年度
231	35	8	伊勢橋		新道伊勢線	小											○	○	0.000000000500	2000	10.6	4.0	1	PC	単純プレテン中空床版	重力式橋台+逆T式橋台	15m未満	I	1.0	R3年度
109	26	9	伊野橋		新道二瀬本伊野線	小								●		○	○		0.000003500035	不明	4.3	4.5	1	Co	単純RC床版橋	重力式橋台	15m未満	II	4.0	H29年度
16	5	10	井川尻橋		新道塚の子赤木線	大	●	●			●			●					1.101001001100	1970	10.5	4.8	1	鋼	単純I桁（非合成）	重力式橋台	15m未満	II	18.6	H29年度
96	23	11	一ノ瀬橋	二級	新道二瀬本芋上線	大	●	●						●			○		0.550005005050	不明	11.2	4.0	1	Co	単純RCT桁	重力式橋台	15m未満	II	5.1	H29年度
11	2	12	一里木跨線		新道牧の口線	跨						●					○	○	0.100000100000	不明	34.5	3.8	1	鋼	単純I桁（非合成）	重力式橋台	15m以上	II	12.0	H30年度
232	35	13	稲牛橋		新道小鶴一本木線	小						●					○	○	0.000005005500	1990	15.0	4.0	1	PC	単純プレテンT桁	半重力式橋台	15m以上	I	1.0	R3年度
188	31	14	稲牛原橋	二級	新道田所稲牛原線	小												○	0.000000000100	不明	11.0	3.0	1	Box+石+Box	石積（アーチ）+箱桁+場所打ちボックスカルバート	石積（アーチ）+場所打ちボックスカルバート+RCボックスカルバート	8Box	I	2.0	H29年度
70	12	15	稲牛野橋	二級	新道稲牛野牛ヶ瀬線	中								●	●				0.000010111100	1977	11.4	6.5	1	PC	単純プレテンI桁	重力式橋台	15m未満	II	10.0	H28年度
233	35	16	浦川橋	二級	新道浦川線	中							●					○	0.000001000100	1967	14.3	2.5	1	PC	単純プレテン中空床版	小橋台	15m未満	I	1.0	H27年度
17	5	17	円眼寺橋		新道川口塞千鯖野線	大	●	●						●					1.100001001100	1957	12.9	7.2	1	Co	単純RCT桁	重力式橋台	15m未満	II	18.6	H29年度
97	11	18	鎌銭橋		新道川口塞千鯖野線	小								●	●		○		0.000005055050	1970	7.4	4.7	1	鋼	単純H形鋼（非合成）	重力式橋台	15m未満	II	12.0	R3年度
185	31	19	鎌丸橋		新道鎌丸線谷線	小								●	●		○		0.000005055050	1975	9.4	3.1	1	Co	単純RC床版橋	重力式橋台	15m未満	I	2.0	R3年度
113	26	20	蓮見尻橋		新道上川井野真原線	小										○		○	0.000000000070	不明	4.0	3.2	1	Co	単純RC床版橋	石積み	15m未満	II	4.0	H29年度
234	35	21	長津橋		新道女川内1号線	小												○	0.000000001100	1989	14.5	4.7	1	PC	単純ポステンT桁	逆T式橋台	15m未満	I	1.0	H27年度
86	25	22	横野橋	二級	新道横野本原谷線	大	●	●		●		●		●					1.101011001100	1981	25.0	6.6	1	PC	単純ポステンT桁	逆T式橋台	15m以上	I	4.2	R3年度
111	26	23	滝水橋		新道井無田牧盛野原線	中						●					○		0.000005005050	1984	22.0	3.8	1	鋼	単純I桁（非合成）	その他（橋台）	15m以上	II	4.0	H27年度
112	26	24	下後迫橋		新道後迫下線	中						●		●	●				0.000011011100	1979	18.6	3.7	1	PC	単純プレテン中空床版	重力式橋台	15m以上	III	4.0	H29年度
235	35	25	下熊魚橋		新道向谷線	小										○	○		0.000000000500	1969	10.3	4.6	1	Co	単純RCT桁	重力式橋台	15m未満	I	1.0	R3年度
236	35	26	下小の迫橋		新道鶴鶴支線	小												○	0.000000001100	1987	11.0	3.8	1	PC	単純プレテンI桁	重力式橋台	15m未満	I	1.0	H29年度
237	35	27	下瀬橋		新道仁田尻鶴床線	小												○	0.000000001100	2009	13.3	7.2	1	PC	単純プレテン中空床版	逆T式橋台	15m未満	I	1.0	R3年度
238	35	28	下川井野橋		新道下川井野戸屋野線	小								●		○			0.000007000770	1967	5.0	3.0	1	Co	単純RC床版橋	小橋台	15m未満	I	1.0	H29年度
175	31	29	下川内橋		新道結原川内線	小												○	0.000000001100	1976	12.2	3.6	1	Co	単純RCT桁	逆T式橋台	15m未満	I	2.0	H27年度
239	35	30	下前鶴橋		新道矢ヶ野仮屋線	中						●		●	●				0.000110111100	2000	15.4	4.5	1	PC	単純プレテン中空床版	重力式橋台	15m以上	I	1.0	R3年度
240	35	31	下前田橋1		新道上寺下前田線	中						●	●	●					0.000021001100	1990	15.0	3.3	1	Co	単純RC床版橋	重力式橋台	15m以上	I	1.0	H27年度
241	35	32	下前田橋2		新道白小野線	中							●	●	●				0.000011011100	1964	8.7	3.1	1	Co	単純RC床版橋	重力式橋台	15m未満	I	1.0	H27年度
113	26	33	下村橋		新道下村室仏線	小								●		○	○		0.000003500035	不明	5.4	2.4	1	Co	単純RC床版橋	重力式橋台	15m未満	II	4.0	H29年度
214	33	34	下鶴橋1	二級	新道川内小川線	大	●	●						●			○		0.550005005050	1969	14.7	4.8	1	Co	単純RCT桁	重力式橋台	15m未満	I	1.6	H27年度
13	4	35	下鶴橋2		新道中川杉の鶴線	小												○	0.000000001100	1978	11.1	4.9	1	PC	単純プレテンI桁	逆T式橋台	15m未満	III	21.0	H29年度
217	34	36	下鶴橋3		新道村営グラウンド線	大	●	●				●						○	0.110001001100	1985	17.3	5.0	1	PC	単純プレテンT桁	逆T式橋台	15m以上	I	1.1	H30年度
242	35	37	下田橋	二級	新道黒川下名津石線	小												○	0.000000001100	2003	11.8	6.2	1	PC	単純プレテン中空床版	逆T式橋台	15m未満	I	1.0	H28年度
114	26	38	下長尾橋	二級	新道設年御上寺線	中							●					○	0.000001000100	1954	7.0	5.8	1	Co	単純RCT桁	重力式橋台	15m未満	II	4.0	R3年度
243	35	39	下番橋	一級	新道新町線	中							●					○	0.000001000100	1996	14.5	6.2	1	PC	単純プレテン中空床版	逆T式橋台+重力式橋台	15m未満	I	1.0	R3年度
115	26	40	下北原橋		新道下北原線	小								●		○	○		0.000003500035	不明	3.1	3.0	1	Co	単純RC床版橋	重力式橋台	15m未満	II	4.0	H30年度
116	26	41	下福洞橋		新道福洞下線	小												○	0.000000001100	不明	10.0	5.7	1	Co	単純RCT桁	重力式橋台	15m未満	II	4.0	H29年度
117	26	42	加勢鼻1号橋		新道国道218号加勢鼻線	小										○		○	0.000000000070	不明	3.5	3.8	1	Co	単純RC床版橋	重力式橋台	15m未満	II	4.0	H30年度
64	11	43	加勢鼻2号橋		新道加勢鼻線	小												○	0.000000001100	不明	6.3	2.8	1	Co	単純RC床版橋	重力式橋台	15m未満	II	12.0	H29年度
28	8	44	加勢鼻橋		新道加勢鼻線	大	●	●								○		○	0.077000000070	不明	4.6	4.9	1	Co	単純RCT桁	重力式橋台	15m未満	II	12.5	H26年度
10	1	45	加勢鼻跨線		新道志賀東早線	跨	●	●				●					○	○	0.111000001000	1977	42.5	5.8	3	鋼	単純3径間I桁（非合成）	重力式橋台+T型橋脚（RC）	15m以上	II	12.0	H30年度
63	11	46	鍵子橋		新道樋野原線	小									●		○	○	0.000000005500	2000	10.4	4.0	1	Co+Co	単純RCT桁+単純I桁(非合成)	重力式橋台	15m未満	II	12.0	H29年度
244	35	47	河原橋		新道河原線	小								●	●	○			0.000007070770	1971	5.1	4.1	1	PC	単純プレテン中空床版	重力式橋台	15m未満	I	1.0	H28年度
218	34	48	河鶴橋	二級	新道小越河鶴線	大	●	●				●					○	○	0.055005005500	1991	43.0	11.0	1	PC	単純ポステンT桁	逆T式橋台	15m以上	I	1.1	R3年度
154	30	49	芦上滝下1号橋		新道今滝下芦上滝下線	大	●	●						●					1.100001001100	不明	6.0	3.6	1	Co	単純RC床版橋	重力式橋台	15m未満	I	2.1	H29年度
58	11	51	鮎川橋		新道名津川線	小								●			○		0.000005005050	1973	10.5	4.7	1	鋼	単純I桁（非合成）	重力式橋台	15m未満	II	12.0	H29年度
78	19	52	郡の木橋		新道水の田尻布勢線	大	●	●				●		●					1.100011001100	2000	20.6	6.2	1	Co+PC	単純RC床版橋+単純ポステン	重力式橋台	15m以上	II	6.2	H27年度
171	31	53	米菅橋		新道井無田埋防線	大			●								○	○	0.000500000500	不明	9.3	3.4	1	Co	単純RCT桁	重力式橋台	15m未満	I	2.0	H29年度
118	26	54	鎌野橋		新道鎌野線	中								●					0.000001001100	2003	8.6	6.2	1	PC	単純プレテン中空床版	逆T式橋台	15m未満	I	4.0	R3年度
16	5	55	聲野橋		新道聲野線	大	●	●						●					1.100001001100	1966	8.0	4.7	1	PC	単純プレテン床版橋	重力式橋台	15m未満	II	18.6	H28年度
62	11	56	聲野第2橋		新道舟内聲野中央線	小									●		○		0.000000001100	1962	8.2	3.0	1	鋼	単純H形鋼（合成）	重力式橋台	15m未満	II	12.0	H26年度
62	11	57	汗早1号橋		新道太原谷汗早線	中								●	●				0.000001011100	不明	10.8	4.5	1	Co	単純RCT桁	重力式橋台	15m未満	II	12.0	H29年度
245	35	58	汗早2号橋		新道太原谷汗早線	中								●	●				0.000001011100	1969	7.5	4.0	1	Co	単純RC床版橋	半重力式橋台	15m未満	I	1.0	H28年度
119	26	59	岩井谷橋		新道岩井谷線	小								●		○			0.000007000770	不明	3.5	5.0	1	Box	単純場所打ちボックスカルバート	場所打ちボックスカルバー	8Box	I	4.0	R3年度
172	31	60	岩井谷上橋		新道岩井谷線	小								●		○			0.000007000770	不明	2.0	4.6	1	Box	単純場所打ちボックスカルバート	場所打ちボックスカルバー	8Box	I	2.0	R3年度
120	26	61	岩下橋1		新道岩下線	中								●	●				0.000001011100	1977	12.1	4.6	1	PC	単純プレテンI桁	重力式橋台	15m未満	II	4.0	H29年度
246	35	62	岩下橋2		新道大野3号線	中							●	●		○			0.000007000770	不明	3.5	4.3	1	Co	単純RC床版橋	重力式橋台	15m未満	I	1.0	H27年度

| 通し番号 | 対策費用詳細 | | | | | | | | | | | |

山都町橋りょう個別施設計画対象橋梁一覧表

| 通し番号 | 対策の優先順位 | 橋梁番号 | 道路橋名称 | 級区分 | 路線名称 | 優先度 | バス | 通学路 | 観光路線 | 豪雪時の迂回路 | 防災施設等 | 橋長15m以上 | 隣接家屋又は畑 | 迂回路なし | 農耕地 | 橋長5m程度 | 居住区無 | 迂回路あり | 優先度点数 | 架設年次 | 橋長 | 幅員 | 径間数 | 構造種別 | 上部構造形式 | 下部構造形式 | 橋長15m以上 | 診断区分 | 総合点 | 点検年度 | 対策費用詳細 | | |

山都町橋りょう個別施設計画対象橋梁一覧表

| 通し番号 | 対策の優先順位 | 橋梁番号 | 道路橋名称 | 級区分 | 路線名称 | 優先度 | バス | 通学路 | 観光路線 | 豪雪時の迂回路 | 防災施設等 | 橋長15m以上 | 隣接家屋又は畑 | 迂回路なし | 農耕地 | 橋長5m程度 | 居住区無 | 迂回路あり | 優先度点数 | 架設年次 | 橋長 | 幅員 | 径間数 | 構造種別 | 上部構造形式 | 下部構造形式 | 橋長15m以上 | 診断区分 | 総合点 | 点検年度 | 対策費用詳細 | | |

山都町橋りょう個別施設計画対象橋梁一覧表

| 通し番号 | 対策の優先順位 | 橋梁番号 | 道路橋名称 | 級区分 | 路線名称 | 優先度 | バス | 通学路 | 観光路線 | 要雪時の迂回 | 防災施設等 | 橋長15m以上 | 隣接家屋又は畑 | 迂回路なし | 農耕地 | 橋長5m程度 | 居住区無 | 迂回路あり | 優先度点数 | 架設年次 | 橋長 | 幅員 | 径間数 | 構造種別 | 上部構造形式 | 下部構造形式 | 橋長15m以上 | 診断区分 | 総合点 | 点検年度 | 対策費用詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 主な対策内容 | 備考 |
|---|---|---

山都町橋りょう個別施設計画対象橋梁一覧表

| 通し番号 | 対策の優先順位 | 橋梁番号 | 道路橋名称 | 級区分 | 路線名称 | 優先度 | バス | 通学路 | 観光路線 | 豪雪時の迂回路 | 防災施設等 | 橋長15m以上 | 隣接家屋又は畑 | 迂回路なし | 農耕地 | 橋長5m程度 | 居住区無 | 迂回路あり | 優先度点数 | 架設年次 | 橋長 | 幅員 | 径間数 | 構造種別 | 上部構造形式 | 下部構造形式 | 橋長15m以上 | 診断区分 | 総合点 | 点検年度 | 対策費用詳細 | | |

山都町橋りょう個別施設計画対象橋梁一覧表

通し番号	対策の優先順位	橋梁番号	道路橋名称	振興区分	路線名称	優先度	バス	通学路	観光路線	豪雪時の迂回	防災施設等	機長15m以上	隣接家屋又は畑	迂回路なし	農耕地	機長5m程度	居住区無	迂回路あり	優先度点数	架設年次	橋長	幅員	径間数	構造種別	上部構造形式	下部構造形式	橋長15m以上	診断区分	総合点	点検年度
148	26	319	胡串橋	一般	町道牧野上胡尾線	大		●		●								○	0.010100001100	1964	11.5	10.5	1	Co+PC	単純ＲＣＴ桁+単純プレテン中空床版	重力式橋台+小橋台	15m未満	Ⅲ	4.0	H29年度
24	7	320	胡神橋		町道胡神橋通り線	大	●	●										○	0.110000001100	不明	10.6	5.9	1	Co	単純ＲＣＴ桁	重力式橋台	15m未満	Ⅲ	12.7	R3年度
211	31	321	木屋谷1号橋		町道木屋谷島屋線	中								●					0.000001011100	不明	8.7	4.4	1	Co	単純ＲＣ床版橋	重力式橋台	15m未満	Ⅰ	2.0	H27年度
327	35	322	木屋谷2号橋		町道木屋谷島屋線	中								●					0.000001011100	1987	11.1	4.8	1	Co	単純ＲＣ床版橋	逆Ｔ式橋台	15m未満	Ⅰ	1.0	H27年度
80	19	323	木屋谷大橋	二級	町道糠野木屋谷線	大	●	●		●		●		●					1.101011001100	1983	75.0	6.7	3	PC+PC	単純ポステンＴ桁+単純2径間プレテンＴ桁	逆Ｔ式橋台+Ｔ型橋脚（ＲＣ）	15m以上	Ⅱ	6.2	H28年度
328	35	324	木鷲野橋		町道木鷲野支線	中								●					0.000001011100	1977	6.3	3.3	1	Co	単純ＲＣ床版橋	逆Ｔ式橋台	15m未満	Ⅰ	1.0	R3年度
149	26	325	木鷲野平橋		町道木鷲野平線	小								●		○			0.000007000770	1955	5.0	3.6	1	Co	単純ＲＣ床版橋	小橋台	15m未満	Ⅲ	4.0	R3年度
54	11	326	木曽橋	二級	町道入佐小笠線	中						●						○	0.000001001100	1979	30.8	5.8	1	PC	単純ポステンＴ桁	重力式橋台	15m以上	Ⅱ	12.0	H28年度
329	35	327	木屋谷1号橋		町道木屋谷線	小										○	○	○	0.000000000000	不明	4.8	3.4	1	Co	単純ＲＣ床版橋	重力式橋台	15m未満	Ⅰ	1.0	H29年度
68	11	328	木屋谷2号橋		町道木屋谷線	小										○	○	○	0.000000000000	不明	4.3	3.8	1	鋼	単純H形鋼（鋼床版）	その他（橋台）	15m未満	Ⅱ	12.0	H30年度
330	35	329	目細橋		町道福寺一本木線	中								●					0.000001011100	1990	14.5	5.2	1	PC	単純プレテンＴ桁	逆Ｔ式橋台	15m未満	Ⅰ	1.0	R3年度
331	35	330	野尻橋		町道筧巣野尻線	小								●		○	○		0.000003500035	1964	4.7	3.8	1	Co	単純ＲＣ床版橋	重力式橋台	15m未満	Ⅰ	1.0	H29年度
212	31	331	野尻橋		町道野尻下川井野線	小										○		○	0.000000000070	1974	4.8	4.5	1	Co	単純ＲＣ床版橋	重力式橋台	15m未満	Ⅰ	2.0	H28年度
12	3	332	福井戸大橋	一級	町道文字ヶ崎安方線	大	●	●				●						○	0.110001001100	1974	22.8	5.6	2	鋼	単純2径間Ｈ形（合成）	重力式橋台+壁式橋脚（ＲＣ）	15m以上	Ⅲ	21.8	H29年度
146	30	333	福橋	一級	町道長谷線立線	大	●	●		●	●	●		●					1.102011001100	1994	23.5	8.6	1	PC	単純ポステンＴ桁	逆Ｔ式橋台	15m以上	Ⅰ	2.1	R3年度
332	35	334	立石橋		町道曽野線	小								●	●	○			0.000007070770	1966	4.0	7.2	1	Box	単純ＲＣボックスカルバート	ＲＣボックスカルバート	BOX	Ⅰ	1.0	R3年度
333	35	335	冷水橋	二級	町道冷水後迫線	中								●					0.000001011100	不明	10.9	6.6	1	PC	単純プレテン桁橋	重力式橋台	15m未満	Ⅰ	1.0	H27年度
334	35	336	諸地橋		町道下山諸地線	中								●					0.000011001100	1990	40.0	4.0	1	鋼	単純H形鋼（合成）	逆Ｔ式橋台	15m以上	Ⅰ	1.0	R3年度
153	29	337	尾沙門橋		町道上鶴線	大	●	●				●						○	0.110001001100	2017	31.0	5.0	1	鋼	単純鋼非合成版桁橋	逆Ｔ式橋台	15m以上	Ⅰ	2.2	H30年度
335	35	338	菅宮橋	二級	町道瀬戸福良線	中						●		●					0.000011001100	2015	34.2	8.0	1	PC	単純ポステン中空床版	逆Ｔ式橋台	15m以上	Ⅰ	1.0	H30年度
73	14	339	小鶴橋2		町道小鶴谷出線	跨													Rg	2017	72.7	5.0	3	Co	3径間連続ラーメン橋	その他（橋台）+その他（橋脚）	15m以上	Ⅰ	2.0	H30年度
2	35	342	白石橋		町道水の田尻下鶴線	中						●		●			○		0.000005005050	2020	23.2	5.0	1	PC	プレテンＰＣ単純スラブ桁	逆Ｔ式橋台	15m以上	Ⅰ	21.0	R4年度
336	35	343	市塾橋2	二級	町道水ノ田尻市塾線	中	●	●						●	●				0.000005005050	1985	7.6	6.0	1	PC	単純PCプレテン床版橋	重力式橋台	15m未満	Ⅰ	21.0	R5年度
337	35	344	新仁田尻大橋	一級	町道太川大矢線	大	●	●		●		●		●					1.101011001100	2014	45.0	7.0	2	PC	PC単純ポステン少主桁橋	逆Ｔ式橋台	15m以上	Ⅰ	2.1	R5年度
338	14	345	原中畑跨道橋		町道諸之尻線	跨						●							Rg	2023	45.7	6.5	1	PC	PC変形斜材付きｘ型ラーメン橋	柱式橋脚	15m以上	Ⅰ	2.0	R5年度
339	14	346	宗福跨道橋		町道寺山大野2号線	跨						●							Rg	2023	37.9	3.0	1	PC	PC変形斜材付きｘ型ラーメン橋	柱式橋脚	15m以上	Ⅰ	2.0	R5年度
340	14	347	第一城平跨道橋		町道浜新下名津石線	跨						●							Rg	2023	63.0	7.0	1	PC	PC3径間連続方杖ラーメン橋（中空床版新築）	柱式橋脚	15m以上	Ⅰ	2.0	R5年度
341	14	348	津下跨道橋		町道杉木坪尻線	跨						●							Rg	2023	68.8	4.0	1	PC	PC変形斜材付きｘ型ラーメン橋	柱式橋脚	15m以上	Ⅰ	2.0	R5年度
342	14	349	益木第一跨道橋		町道水の田尻所ノ木線	跨						●							Rg	2023	63.7	4.0	1	PC	PC変形斜材付きｘ型ラーメン橋	柱式橋脚	15m以上	Ⅰ	2.0	R5年度
343	14	350	益木第二跨道橋		町道益木第二跨道橋線	跨						●							Rg	2023	32.0	3.0	1	PC	PC変形斜材付きｘ型ラーメン橋	柱式橋脚	15m以上	Ⅰ	2.0	R5年度
344	14	351	上冬身原跨道橋		町道上冬身原跨道橋線	跨						●							Rg	2023	64.8	4.0	1	PC	PC変形斜材付きｘ型ラーメン橋	柱式橋脚	15m以上	Ⅰ	2.0	R5年度
345		352	山中跨道橋		上冬身原跨道橋線	跨													Rg	2023							15m以上			R5年度

通し番号	対策費用	定期点検										対策費用	詳細調査・設計										対策費用	対策費用	修繕										主な対策内容	備考
	概算点検費（百万円）	R1 (H31)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	調査設計費（百万円）	R1 (H31)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	直接工事費（百万円）	工事費（百万円）	R1 (H31)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
148	0.6				●					●																										
24	0.5			●					●			3.0									●		6.2	18.6										●	ひび割れ補修、断面修復等	
211	0.2		●					●																												
327	0.2		●					●																												
80	1.3		●					●																												
328	0.1			●					●																											
149	0.1			●					●																											
54	0.5		●					●				3.0											1.0	3.0											ひび割れ補修、断面修復等	
329	0.1				●					●																										
68	0.1					●					●												0.3	0.9											塗装更新等	
330	0.4			●					●																											
331	0.1				●					●																										
212	0.3		●					●																												
12	0.5				●					●													9.4	28.2						●					支承取替え等	
146	0.8			●					●																											
332	0.1			●					●																											
333	0.4		●					●																												
334	0.6			●					●																											
153	0.7					●					●																									
335	0.9					●					●																									
73	0.9					●					●																									
2	0.4				●					●													100.0													
336	0.1					●					●																									
337	1.0					●					●																									
338	2.0					●					●																									
339	2.0					●					●																									
340	2.0					●					●																									
341	2.0					●					●																									
342	2.0					●					●																									
343	2.0						●																													
344	2.0						●																													
345							●																													