

設計書

No.	納入場所	品名	型番	数量	単位	単価	金額
	中央公民館						
1	1Fホール	室内・空冷ヒートポンプ式・床置きバレート・インバータ・ダクト型・R410A	RP-AP450CSP1-Z4	1	台		
2		設備用 床置きバレート型 ダクト形 16馬力 シングル 室外機	RAS-AP450CHV1-Z4	1	台		
3		プレナムチャンバー	SP-NP450CDPC	1	台		
4		木台・ゴムシート付属(90mm)	PW-NP450C90M1	1	個		
5		木台用転倒防止金具	PWTB-90MCB	1	個		
6		ブレーキベルト交換	450CHVP1[APブレーキコグ]	1	式		
7	1F事務室（商工会）	室内・天板4方向	RCI-GP160KA-Z	1	台		
8		室外・省エネの達人(R32)	RAS-GP160RSH4	1	台		
9		てんかせ4方向 化粧パネル(ニュートラルホワイト)	P-AP160NA4-Z4	1	台		
10		多機能デジタルリモコン	PC-ARFG3-Z	1	台		
11	1F事務室（商工会）	室内・天板4方向	RCI-GP80KA-Z	1	台		
12		室外・省エネの達人(R32)	RAS-GP80RSH3-Z	1	台		
13		てんかせ4方向 化粧パネル(ニュートラルホワイト)	P-AP160NA4-Z4	1	台		
14		多機能デジタルリモコン	PC-ARFG3-Z	1	台		
15	1F調理室	室内・厨房用天吊	RPCK-GP140KA-Z2	2	台		
16		室外・省エネの達人(R32)	RAS-GP140RSH4	2	台		
17		多機能デジタルリモコン	PC-ARFG3-Z	2	台		
18		室内・厨房用天吊	RPCK-GP80KA-Z2	1	台		
19		室外・省エネの達人(R32)	RAS-GP80RSH3-Z	1	台		
20		多機能デジタルリモコン	PC-ARFG3-Z	1	台		
21	2F山都教室	室内・天板4方向	RCI-GP112KA-Z	2	台		
22		室外・省エネの達人(R32)	RAS-GP112RSH4	2	台		
23		てんかせ4方向 化粧パネル(ニュートラルホワイト)	P-AP160NA4-Z4	2	台		
24		多機能デジタルリモコン	PC-ARFG3-Z	2	台		
25	2F研修室1	室内・天板4方向	RCI-GP112KA-Z	2	台		
26		室外・省エネの達人(R32)	RAS-GP112RSH4	2	台		
27		てんかせ4方向 化粧パネル(ニュートラルホワイト)	P-AP160NA4-Z4	2	台		
28		多機能デジタルリモコン	PC-ARFG3-Z	2	台		
29	2F研修室2	室内・天板4方向	RCI-GP160KA-Z	1	台		
30		室外・省エネの達人(R32)	RAS-GP160RSH4	1	台		
31		てんかせ4方向 化粧パネル(ニュートラルホワイト)	P-AP160NA4-Z4	1	台		
32		多機能デジタルリモコン	PC-ARFG3-Z	1	台		
33	2F和室	室内・天板1方向	RCIS-GP80KA-Z	3	台		
34		室外・省エネの達人(R32)	RAS-GP80RSH3-Z	3	台		
35		てんかせ1方向 化粧パネル(ニュートラルホワイト)	P-AP80CNA1-Z3	3	台		
36		多機能デジタルリモコン	PC-ARFG3-Z	3	台		
37		てんかせ1方向 ワイドパネル(ニュートラルホワイト)	WP-80SN3-Z4	3	台		
38	3F大研修室	室内・天板4方向	RCI-GP140KA-Z	4	台		
39		室外・省エネの達人(R32)	RAS-GP140RSH4	4	台		
40		てんかせ4方向 化粧パネル(ニュートラルホワイト)	P-AP160NA4-Z4	4	台		
41		多機能デジタルリモコン	PC-ARFG3-Z	4	台		
42	3F視聴覚室	室内・天板4方向	RCI-GP140KA-Z	1	台		
43		室外・省エネの達人(R32)	RAS-GP140RSH4	1	台		
44		てんかせ4方向 化粧パネル(ニュートラルホワイト)	P-AP160NA4-Z4	1	台		
45		多機能デジタルリモコン	PC-ARFG3-Z	1	台		
46		室内・天板4方向	RCI-GP112KA-Z	2	台		
47		室外・省エネの達人(R32)	RAS-GP112RSH4	2	台		
48		てんかせ4方向 化粧パネル(ニュートラルホワイト)	P-AP160NA4-Z4	2	台		
49		多機能デジタルリモコン	PC-ARFG3-Z	2	台		
50		集中制御システムセントラルステーション適温適所mini	PSC-A32MN2-Z	1	台		
51		コインタイマーコインタイマー	TD-AD-100NH	5	台		
52		コインタイマー制御関連部品（2）3Pコネクター(遠方発停用5本セット)	PCC-1A-Z3	5	セット		
53	空調設備工事	パッケージ空調機器撤去作業費		1	式		
54		パッケージフロングス回収作業費		100	k g		
55		設備用空調機器撤去作業費		1	式		
56		設備用フロングス回収作業費		12	k g		
57		搬入設置工事費 室外機 パッケージ		20	台		
58		搬入設置工事費 室外機 設備用		1	台		
59		搬入設置工事費 室内機 天井カセット型		20	台		
60		搬入設置工事費 室内機 設備用		1	台		
61		冷媒配管（室内機分） 9.52Φ/15.88Φ		45	m		
62		冷媒配管（室内機分） 15.88Φ/28.58Φ		4	m		
63		天井補修費		1	式		
64		支持金物類		1	式		
65		ドレン配管 VP25		1	式		
66		配管工事費		1	式		
67		気密試験費		1	式		
68		保温補修費		1	式		
69		電気工事（材工含む）電線離線接続		1	式		
70		試運転調整費 フロングス含む		1	式		
71		クレーン作業費		1	式		
72		雑材消耗品		1	式		

清和山村基幹集落センター							
73	図書館	室外機 フレックスマルチ高効率SGRシリーズ R410A	RAS-AP160SGR-Z5	1	台		
74		室内・天花4方向	RCI-GP36KA-Z	2	台		
75		てんかせ4方向化粧パネル(ニュートラルホワイト)	P-AP160NA4-Z4	2	台		
76		室内・天花4方向	RCI-GP45KA-Z	2	台		
77		てんかせ4方向化粧パネル(ニュートラルホワイト)	P-AP160NA4-Z4	2	台		
78		多機能デジタルリモコン	PC-ARFG3-Z	4	台		
79	小研修室	室内・天吊	RPC-GP80KA-Z	1	台		
80		室外・省エネの達人(R32)	RAS-GP80RSH3-Z	1	台		
81		多機能デジタルリモコン	PC-ARFG3-Z	1	台		
82	中研修室	室内・天吊	RPC-GP80KA-Z	2	台		
83		室外・省エネの達人(R32)	RAS-GP160RSH4	1	台		
84		【R32/R410A】店舗用分岐管 ツイン用	TW-NP16A-Z4	1	個		
85		多機能デジタルリモコン	PC-ARFG3-Z	1	台		
86	大研修室	室内・天花4方向	RCI-GP112KA-Z	4	台		
87		室外・省エネの達人(R32)	RAS-GP224RSH1-Z	2	台		
88		てんかせ4方向化粧パネル(ニュートラルホワイト)	P-AP160NA4-Z4	4	台		
89		【R32/R410A】店舗用分岐管 ツイン用	TW-NP28A-Z4	2	個		
90		多機能デジタルリモコン	PC-ARFG3-Z	2	台		
91	管理人室	【メーカー保証】ルームエアコン AJ (セット)	RAS-AJ22R(W)	1	セット		
92	空調設備工事	パッケージ空調機器撤去作業費		1	式		
93		パッケージフロンガス回収作業費		30	k g		
94		ルームエアコン空調機器撤去作業費		1	式		
95		ルームエアコンフロンガス回収作業費		2	k g		
96		搬入設置工事費 室外機 パッケージ		5	台		
97		搬入設置工事費 室外機 ルームエアコン		2	台		
98		搬入設置工事費 室内機 天井カセット型		11	台		
99		搬入設置工事費 室内機 ルームエアコン		2	台		
100		冷媒配管 (室内機分) 6.35Φ/9.52Φ		12	m		
101		冷媒配管 (室内機分) 9.52Φ/15.88Φ		28	m		
102		冷媒配管 (室内機分) 15.88Φ/25.4Φ		8	m		
103		天井補修費		1	式		
104		支持金物類		1	式		
105		ドレン配管 VP25		1	式		
106		配管工事費		1	式		
107		気密試験費		1	式		
108		保温補修費		1	式		
109		電気工事 (材工含む) 電線離線接続		1	式		
110		試運転調整費 フロンガス含む		1	式		
111		クレーン作業費		1	式		
112		雑材消耗品		1	式		
	計						
	消費税			1.1	%		
	総計						
	月額リース料						